견적서 목차

금강변압기 진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 공사 (공급자: 엔엠솔루션)

No	시트	내용	페이지
§1	견적서	표지·공종 합계·특기사항	p.2
§2	원가계산서	비목별 원가 집계 (A안)	p.3
§3	AB비교	A안·B안 금액 비교	p.4
§4	산출근거	항목별 산출식·근거	p.5~7
§5	도비	A안 도비 내역	p.8
§6	용접	A안 용접 내역	p.9
§7	베이스	A안 베이스 내역	p.10
§8	B_도비	B안 도비 내역	p.11
§9	B_용접	B안 용접 내역	p.12
§10	B_조방	B안 조방 개조 내역	p.13
§11	베이스자재	H빔 자재 산출	p.14
§12	공정표	공정 가계획 (10/21~11/2)	p.15
§13	요율근거	보험·관리비·이윤 요율 근거	p.16

견 적 서

QUOTATION

견적번호	NMS-2610-KKT-01
견 적 일	2026-10-12
수 신	금강변압기 유한회사 (KUMKANG TRANSFORMER) 귀중
참 조	
공 사 명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 임시 베이스 제작, 접합부 사상·용접 공사
공사 장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 사내 마당
공사 기간	2026.10.21 ~ 2026.11.02 (가계획, 작업일 11일, 공정표 시트 참조)
결제 조건	협의 (예: 착수 30%, 준공 후 70%)
유효 기간	견적일로부터 30일

공급자	**상 호**	**엔엠솔루션**
	대 표 자	(인)
	사업자번호	
	주 소	
	연 락 처	
(직인)		

아래와 같이 견적함.

합계 금액 (부가세 포함)	**₩78,861,200**

No	공 종	작업 내용	단위	공급가액	비고
1	도비 작업	회전·베이스 안착(100t·60t), 밀착 이동, 안전펜스	식	24,522,000	도비 시트 참조
2	용접 작업	접합면 사상, CO2 용접, 화재감시	식	27,721,000	용접 시트 참조
3	베이스 작업	임시 사다리형 베이스 제작·설치·회수	식	19,449,000	베이스 시트 참조
공 급 가 액				**71,692,000**	
부 가 세 (10%)				**7,169,200**	
합 계				**78,861,200**	

특기사항

1. 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 시운전은 포함하지 않음.
2. 크레인 사양·배치는 인양계획서와 지반 검토 후 확정하며, 크레인 변경에 따른 추가비용은 없음.
3. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
4. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
5. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
6. 대안(B안: 기존 조방 개조 + 전체 90° 회전)의 금액은 AB비교 시트에 정리함.

노란 칸은 공급자 정보·협의 항목으로 채워야 하는 칸임.

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 진공건조로 회전·안착 및 접합부 용접 공사 | NMS-2610-KKT-01

비목	도비	용접	베이스	합계	구성비
재료비	1,380,000	3,680,000	8,733,700	13,793,700	19.2%
노무비	6,480,000	9,850,000	4,950,000	21,280,000	29.7%
경비	12,070,000	9,000,000	2,850,000	23,920,000	33.4%
산재보험료	230,688	350,660	176,220	757,568	1.1%
고용보험료	74,520	113,275	56,925	244,720	0.3%
산업안전보건관리비	244,446	420,783	425,563	1,090,792	1.5%
순공사원가	**20,479,654**	**23,414,718**	**17,192,408**	**61,086,780**	**85.2%**
일반관리비	1,023,983	1,170,736	859,620	3,054,339	4.3%
이윤	3,018,546	3,135,818	1,397,749	7,552,113	10.5%
단수정리	-182	-272	-778	-1,232	0.0%
공급가액	**24,522,000**	**27,721,000**	**19,449,000**	**71,692,000**	**100.0%**
부가가치세 (10%)				7,169,200	
총 공사금액				**78,861,200**	

요율: 산재 3.56%·고용 1.15% (노무비 기준), 산업안전보건관리비 3.11% ((재료비 + 노무비) 기준), 일반관리비 5% (순공사원가 기준), 이윤은 공종별 15% 이내. 근거는 '요율근거' 시트.

A안 · B안 금액 비교 (공급가액, 부가세 별도)

구분	A안 (임시 베이스 + 밀착 이동)	B안 (조방 개조 + 90° 회전)	차액 (B − A)	비고
도비	24,522,000	33,527,000	9,005,000	B안: 200t급 크레인 1대 추가(350만/일, 단독 90° 회전), 도비 6명 1일 추가
용접	27,721,000	27,721,000	-	같은 인원·장비로 상부·측면 용접 후 회전해서 하부 용접
베이스 / 조방	19,449,000	6,422,000	-13,027,000	B안: 신규 베이스 대신 조방 개조(현장 보강보), 기구물·배관 제거·복원 2명 × 2일
공급가액 계	**71,692,000**	**67,670,000**	**-4,022,000**	

※ B안 200t급 크레인은 사용자 제시 단가 350만/일 적용. 회송·웨이트 운반은 별도 줄로 넣음. B안 용접은 3면 용접 → 전체 90° 회전 → 나머지 1면 용접 순서로, 용접 1일이 회전 후로 이동함(금액 동일).

※ B안 회전은 일체 약 83t(45t + 38t)을 모서리 기준으로 세우는 작업으로, 실제 크레인 사양은 인양계획서·구조검토로 확정 필요함.

※ 회전 후 원래 자세로 되돌리는 회전이나 영구 받침이 필요하면 별도임.

견적 산출근거

금액은 공종 시트에서 연동됨(초록). 노란 칸은 업체 견적으로 확인할 가정값임.

공종	품명	규격	산출식	금액(원)	근거	시중노임 참고
도비	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	(6 + 6 + 3)명 × 300,000원	4,500,000	인원 사용자 제시 (2026-10-12), 단가 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가	비계공 281,939원
도비	신호수	크레인 인양 신호	2명 × 1일 × 260,000원	520,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	특별인부 226,122원
도비	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	1명 × 3일 × 320,000원	960,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
도비	크레인	100TON	1대 × 1일 × 2,400,000원	2,400,000	사용자 제시	
도비	크레인	60TON	1대 × 1일 × 1,700,000원	1,700,000	사용자 제시	
도비	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	8매 × 80,000원	640,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
도비	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1식 (2일)	2,000,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
도비	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1식	3,000,000	서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가	
도비	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1식	1,000,000	서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가	
도비	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	작업구역 10×15m, 둘레 50m ÷ 2.4m = 21매 + 출입문 1매 → 22매 × 11일 × 5,000원	1,210,000	수량 가정값 (업체 견적으로 확인 필요), 단가 사용자 제시	
도비	펜스 설치·해체	설치 인건비	2명 × 1일 × 250,000원	500,000	사용자 제시	보통인부 172,068원
도비	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2회 × 260,000원	520,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
도비	출입통제 안전장비		1식	380,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
도비	경비	간식·음료·교통비 등	1식 600,000원	600,000	사용자 제시	
	법정경비·일반관리비·이윤			**4,592,000**	요율근거 시트	
	공종 합계			**24,522,000**	목표 약 20,000,000원 (사용자 제시)	

용접	용접사	CO2 용접 (접합부)	3명 × 3일 × 500,000원	4,500,000	인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준)	플랜트용접공 292,640원
용접	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	2명 × 3일 × 350,000원	2,100,000	인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준)	플랜트제관공 266,029원
용접	사상 기술자	접합면 그라인딩	2명 × 2일 × 300,000원	1,200,000	인원·일수 사용자 제시	특별인부 226,122원
용접	조공	사상·용접 보조	2명 × 2일 × 200,000원	800,000	인원·일수 사용자 제시	보통인부 172,068원
용접	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	1명 × 5일 × 250,000원	1,250,000	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	특별인부 226,122원
용접	CO2 용접기 대여	500A급	3대 × 3일 × 400,000원	3,600,000	사용자 제시	
용접	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1식	800,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
용접	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000)	3,680,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
용접	작업발판 장비 임대		1식 (사용자 제시 약 100만원)	1,000,000	사용자 제시	
용접	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	2대 × 11일 × 100,000원	2,200,000	사용자 제시	
용접	경비	식대·교통비·부대 잡비	28인·일 기준 1식	1,400,000	사용자 제시	
	법정경비·일반관리비·이윤			**5,191,000**	요율근거 시트	
	공종 합계			**27,721,000**	목표 약 25,000,000원 (사용자 제시)	

공종	품명	규격	산출식	금액(원)	근거	시중노임 참고
베이스	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA	9,991kg × 700원 (중고 구매 9,577,783원 − 회수 고철가치 약 400만원 + 회수 손료)	6,993,700	공급처 H빔 견적 + 사용자 제시 (회수조건 약 700만원)	
베이스	H빔 반입 운임		1식	160,000	공급처 H빔 견적	
베이스	회수 반출 운임		1식	160,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
베이스	용접 소모품	용접봉·가스·디스크	1식	1,000,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
베이스	레벨 조정재	라이너·심 플레이트	1식	420,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
베이스	제관사	절단·취부	2명 × 3일 × 350,000원	2,100,000	인원 사용자 제시(4명), 직종 구성 가정	플랜트제관공 266,029원
베이스	용접사	베이스 조립 용접	1명 × 3일 × 500,000원	1,500,000	인원 사용자 제시(4명), 직종 구성 가정	플랜트용접공 292,640원
베이스	조공	자재 정리·보조	1명 × 3일 × 200,000원	600,000	인원 사용자 제시(4명), 직종 구성 가정	보통인부 172,068원
베이스	화재감시자	용접·절단 화기작업 전담	1명 × 3일 × 250,000원	750,000	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	특별인부 226,122원
베이스	지게차	자재 하역·조립	2일 × 300,000원	600,000	사용자 제시	
베이스	지게차	회수 시 해체·상차	1일 × 300,000원	300,000	사용자 제시 단가 준용	
베이스	CO2 용접기 대여	500A급	1대 × 3일 × 400,000원	1,200,000	사용자 제시 단가 준용	
베이스	경비	식대·교통비·부대 잡비	15인·일 기준 1식	750,000	사용자 제시	
	법정경비·일반관리비·이윤			**2,915,300**	요율근거 시트	
	공종 합계			**19,449,000**	목표 약 18,000,000원 (사용자 제시)	

B_도비	도비 전문기공	안착·밀착·90° 회전·회전 후 정리	(6 + 6 + 3 + 6)명 × 300,000원	6,300,000	인원 사용자 제시 (2026-10-12: A안 + 6명 1일), 단가 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가	비계공 281,939원
B_도비	신호수	크레인 인양 신호	2명 × 2일 × 260,000원	1,040,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	특별인부 226,122원
B_도비	안전담당 (관리감독자)	인양구역 통제	1명 × 3일 × 320,000원	960,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_도비	크레인	100TON (안착)	1대 × 1일 × 2,400,000원	2,400,000	사용자 제시	
B_도비	크레인	60TON (안착)	1대 × 1일 × 1,700,000원	1,700,000	사용자 제시	
B_도비	크레인	200TON급 (90° 회전 주 크레인)	1대 × 1일 × 3,500,000원	3,500,000	사용자 제시 (사용자 제시 2026-10-12: 350만/일)	
B_도비	200TON 회송·웨이트 운반	카운터웨이트 트레일러 왕복	1식	1,200,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_도비	회전용 대형 줄걸이	100t급 샤클·슬링·스프레더 손료	1식	800,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_도비	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	2회 × 640,000원	1,280,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_도비	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1식	3,000,000	서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가	
B_도비	회전 착지 깔목·고무판	목재 받침 300×300, 고무판	1식	900,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_도비	소모품·잡자재	와이어 보호대 등	1식	1,000,000	서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가	
B_도비	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	A안과 같음	1,210,000	수량 가정값 (업체 견적으로 확인 필요), 단가 사용자 제시	
B_도비	펜스 설치·해체	설치 인건비	2명 × 1일 × 250,000원	500,000	사용자 제시	보통인부 172,068원
B_도비	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2회 × 260,000원	520,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	

공종	품명	규격	산출식	금액(원)	근거	시중노임 참고
B_도비	출입통제 안전장비		1식	380,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_도비	경비	간식·음료·교통비 등	1식 600,000원	600,000	사용자 제시	
	법정경비·일반관리비·이윤			**31,247,000**	요율근거 시트	
	공종 합계			**33,527,000**	B안 (대안)	

B_용접	용접사	CO2 용접 (접합부)	3명 × 3일 × 500,000원	4,500,000	인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준)	플랜트용접공 292,640원
B_용접	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	2명 × 3일 × 350,000원	2,100,000	인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준)	플랜트제관공 266,029원
B_용접	사상 기술자	접합면 그라인딩	2명 × 2일 × 300,000원	1,200,000	인원·일수 사용자 제시	특별인부 226,122원
B_용접	조공	사상·용접 보조	2명 × 2일 × 200,000원	800,000	인원·일수 사용자 제시	보통인부 172,068원
B_용접	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	1명 × 5일 × 250,000원	1,250,000	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	특별인부 226,122원
B_용접	CO2 용접기 대여	500A급	3대 × 3일 × 400,000원	3,600,000	사용자 제시	
B_용접	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1식	800,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_용접	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000)	3,680,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_용접	작업발판 장비 임대		1식 (사용자 제시 약 100만원)	1,000,000	사용자 제시	
B_용접	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	2대 × 11일 × 100,000원	2,200,000	사용자 제시	
B_용접	경비	식대·교통비·부대 잡비	28인·일 기준 1식	1,400,000	사용자 제시	
	법정경비·일반관리비·이윤			**24,041,000**	요율근거 시트	
	공종 합계			**27,721,000**	B안 (대안)	

B_조방	보강보	H-200급, 약 25m (현장 보유 강재 사용)	사용자 지시 2026-10-12: 현장에 있는 강재 사용	-	사용자 제시	
B_조방	용접 소모품	용접봉·가스·디스크	1식	420,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_조방	배관 복구 자재	가스켓·볼트·너트	1식	380,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	
B_조방	제관사	조방 보강보 취부	2명 × 1일 × 350,000원	700,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	플랜트제관공 266,029원
B_조방	용접사	보강보 용접	2명 × 1일 × 500,000원	1,000,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	플랜트용접공 292,640원
B_조방	조공	보조	2명 × 1일 × 200,000원	400,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	보통인부 172,068원
B_조방	화재감시자	화기작업 전담	1명 × 1일 × 250,000원	250,000	가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	특별인부 226,122원
B_조방	제관사	바닥 접촉면 기구물·배관 제거·복원	2명 × 2일 × 350,000원	1,400,000	사용자 지시 2026-10-12 (눕혀 작업하기 위한 기구물 제거·복원), 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)	플랜트제관공 266,029원
B_조방	경비	식대·교통비·부대 잡비	11인·일 기준 1식	550,000	사용자 제시	
	법정경비·일반관리비·이윤			**5,622,000**	요율근거 시트	
	공종 합계			**6,422,000**	B안 (대안)	

근거 구분: 사용자 제시 = 받은 단가·인원·일수 / 서해테크 = 도비 협력사 견적서(2026-10-10) / 공급처 = H빔 견적 / 가정값 = 업체 견적 전 임시값

공 종 별 내 역 서

견적번호 NMS-2610-KKT-01 | 견적일 2026-10-12 | 금강변압기 유한회사 귀중

공 종 : 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	인·일	15	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)	노무비
	신호수	크레인 인양 신호	인·일	2	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)	노무비
	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	인·일	3	320,000	960,000	1명 × 3일	노무비
장비	크레인	100TON	대·일	1	2,400,000	2,400,000	안착일 1일	경비
	크레인	60TON	대·일	1	1,700,000	1,700,000	안착일 1일	경비
	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	식	1	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호	경비
	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	SET	1	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일	경비
	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	SET	1	3,000,000	3,000,000		경비
재료비	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	식	1	1,000,000	1,000,000		재료비
안전시설	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	매·일	242	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일	경비
	펜스 설치·해체	설치 인건비	인·일	2	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일	노무비
	펜스 운반	1톤 화물 왕복	회	2	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1	경비
	출입통제 안전장비		식	1	380,000	380,000		재료비
경비	경비	간식·음료·교통비 등	식	1	600,000	600,000		경비
재료비 계						1,380,000		
노무비 계						6,480,000		
경비 계						12,070,000		
산재보험료						230,688	노무비 × 3.56%	
고용보험료						74,520	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						244,446	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**20,479,654**		
일반관리비						1,023,983	순공사원가 × 5%	
이윤						3,018,546	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-182	천원 미만 절사	
공종 합계						**24,522,000**	부가세 별도	

※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공 종 별 내 역 서

견적번호 NMS-2610-KKT-01 | 견적일 2026-10-12 | 금강변압기 유한회사 귀중

공 종 : 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	용접사	CO2 용접 (접합부)	인·일	9	500,000	4,500,000	3명 × 3일	노무비
	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	인·일	6	350,000	2,100,000	2명 × 3일	노무비
	사상 기술자	접합면 그라인딩	인·일	4	300,000	1,200,000	2명 × 2일	노무비
	조공	사상·용접 보조	인·일	4	200,000	800,000	2명 × 2일	노무비
	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	인·일	5	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)	노무비
장비	CO2 용접기 대여	500A급	대·일	9	400,000	3,600,000	3대 × 3일	경비
	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	SET	1	800,000	800,000		경비
재료비	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	식	1	3,680,000	3,680,000		재료비
장비	작업발판 장비 임대		식	1	1,000,000	1,000,000		경비
	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	대·일	22	100,000	2,200,000	2대 × 11일	경비
경비	경비	식대·교통비·부대 잡비	식	1	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5	경비
재료비 계						3,680,000		
노무비 계						9,850,000		
경비 계						9,000,000		
산재보험료						350,660	노무비 × 3.56%	
고용보험료						113,275	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						420,783	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**23,414,718**		
일반관리비						1,170,736	순공사원가 × 5%	
이윤						3,135,818	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-272	천원 미만 절사	
공종 합계						**27,721,000**	부가세 별도	

※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거''요율근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공종별 내역서

견적번호 NMS-2610-KKT-01 | 견적일 2026-10-12 | 금강변압기 유한회사 귀중

공 종 : 사다리형 일체 임시 베이스 제작·설치 및 공사 후 회수, H-250×250

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
재료비	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA	kg	9,991	700	6,993,700	공사 후 회수, 중고 구매가 9,577,783원	재료비
	H빔 반입 운임		식	1	160,000	160,000		재료비
	회수 반출 운임		식	1	160,000	160,000	반입 운임과 같게 적용	재료비
	용접 소모품	용접봉·가스·디스크	식	1	1,000,000	1,000,000		재료비
	레벨 조정재	라이너·심 플레이트	식	1	420,000	420,000	베이스 수평 ±2mm	재료비
노무비	제관사	절단·취부	인·일	6	350,000	2,100,000	2명 × 3일	노무비
	용접사	베이스 조립 용접	인·일	3	500,000	1,500,000	1명 × 3일	노무비
	조공	자재 정리·보조	인·일	3	200,000	600,000	1명 × 3일	노무비
	화재감시자	용접·절단 화기작업 전담	인·일	3	250,000	750,000	1명 × 3일	노무비
장비	지게차	자재 하역·조립	일	2	300,000	600,000		경비
	지게차	회수 시 해체·상차	일	1	300,000	300,000		경비
	CO2 용접기 대여	500A급	대·일	3	400,000	1,200,000	1대 × 3일	경비
경비	경비	식대·교통비·부대 잡비	식	1	750,000	750,000	제관 6 + 용접 3 + 조공 3 + 화재감시 3 (가스절단기는 용접 공종에 계상)	경비
재료비 계						8,733,700		
노무비 계						4,950,000		
경비 계						2,850,000		
산재보험료						176,220	노무비 × 3.56%	
고용보험료						56,925	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						425,563	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**17,192,408**		
일반관리비						859,620	순공사원가 × 5%	
이윤						1,397,749	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-778	천원 미만 절사	
공종 합계						**19,449,000**	부가세 별도	

※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공 종 별 내 역 서

견적번호 NMS-2610-KKT-01 | 견적일 2026-10-12 | 금강변압기 유한회사 귀중

공 종 : B안: 조방 안착(100t·60t) + 전체 90° 회전(200t 단독), 안전펜스

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	도비 전문기공	안착·밀착·90° 회전·회전 후 정리	인·일	21	300,000	6,300,000	A안 (6, 6, 3) + 회전일 6명 × 1일	노무비
	신호수	크레인 인양 신호	인·일	4	260,000	1,040,000	2명 × 2일 (안착일 + 회전일)	노무비
	안전담당 (관리감독자)	인양구역 통제	인·일	3	320,000	960,000	1명 × 3일	노무비
장비	크레인	100TON (안착)	대·일	1	2,400,000	2,400,000	안착일	경비
	크레인	60TON (안착)	대·일	1	1,700,000	1,700,000	안착일	경비
	크레인	200TON급 (90° 회전 주 크레인)	대·일	1	3,500,000	3,500,000	회전일, 일체 약 83t	경비
	200TON 회중·웨이트 운반	카운터웨이트 트레일러 왕복	식	1	1,200,000	1,200,000	대형 크레인 부대비	경비
	회전용 대형 줄걸이	100t급 샤클·슬링·스프레더 손료	식	1	800,000	800,000	200t 단독 회전	경비
	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	회	2	640,000	1,280,000	안착일 + 회전일	경비
	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	SET	1	3,000,000	3,000,000		경비
재료비	회전 착지 깔목·고무판	목재 받침 300×300, 고무판	식	1	900,000	900,000	회전 후 착지면 보호	재료비
	소모품·잡자재	와이어 보호대 등	식	1	1,000,000	1,000,000		재료비
안전시설	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	매·일	242	5,000	1,210,000	22매 × 11일	경비
	펜스 설치·해체	설치 인건비	인·일	2	250,000	500,000		노무비
	펜스 운반	1톤 화물 왕복	회	2	260,000	520,000		경비
	출입통제 안전장비		식	1	380,000	380,000		재료비
경비	경비	간식·음료·교통비 등	식	1	600,000	600,000		경비
재료비 계						2,280,000		
노무비 계						8,800,000		
경비 계						16,210,000		
산재보험료						313,280	노무비 × 3.56%	
고용보험료						101,200	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						344,588	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**28,049,068**		
일반관리비						1,402,453	순공사원가 × 5%	
이윤						4,075,728	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-250	천원 미만 절사	
공종 합계						**33,527,000**	부가세 별도	

※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공 종 별 내 역 서

견적번호 NMS-2610-KKT-01 | 견적일 2026-10-12 | 금강변압기 유한회사 귀중

공 종 : B안: 사상, 3면 용접 → 회전 후 나머지 1면 용접

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	용접사	CO2 용접 (접합부)	인·일	9	500,000	4,500,000	3명 × 3일	노무비
	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	인·일	6	350,000	2,100,000	2명 × 3일	노무비
	사상 기술자	접합면 그라인딩	인·일	4	300,000	1,200,000	2명 × 2일	노무비
	조공	사상·용접 보조	인·일	4	200,000	800,000	2명 × 2일	노무비
	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	인·일	5	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)	노무비
장비	CO2 용접기 대여	500A급	대·일	9	400,000	3,600,000	3대 × 3일	경비
	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	SET	1	800,000	800,000		경비
재료비	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	식	1	3,680,000	3,680,000		재료비
장비	작업발판 장비 임대		식	1	1,000,000	1,000,000		경비
	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	대·일	22	100,000	2,200,000	2대 × 11일	경비
경비	경비	식대·교통비·부대 잡비	식	1	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5	경비
재료비 계						3,680,000		
노무비 계						9,850,000		
경비 계						9,000,000		
산재보험료						350,660	노무비 × 3.56%	
고용보험료						113,275	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						420,783	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**23,414,718**		
일반관리비						1,170,736	순공사원가 × 5%	
이윤						3,135,818	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-272	천원 미만 절사	
공종 합계						**27,721,000**	부가세 별도	

※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거''요율근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공 종 별 내 역 서

견적번호 NMS-2610-KKT-01 | 견적일 2026-10-12 | 금강변압기 유한회사 귀중

공 종 : B안: 기존 조방 7×3m 개조(현장 보유 보강보), 바닥 접촉면 기구물·배관 제거·복원

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
재료비	보강보	H-200급, 약 25m (현장 보유 강재 사용)	식	1	-	-	현장 보유분 사용, 자재비 미계상	재료비
	용접 소모품	용접봉·가스·디스크	식	1	420,000	420,000		재료비
	배관 복구 자재	가스켓·볼트·너트	식	1	380,000	380,000	제거한 배관 재조립용	재료비
노무비	제관사	조방 보강보 취부	인·일	2	350,000	700,000	2명 × 1일	노무비
	용접사	보강보 용접	인·일	2	500,000	1,000,000	2명 × 1일	노무비
	조공	보조	인·일	2	200,000	400,000	2명 × 1일	노무비
	화재감시자	화기작업 전담	인·일	1	250,000	250,000	1명 × 1일	노무비
	제관사	바닥 접촉면 기구물·배관 제거·복원	인·일	4	350,000	1,400,000	2명 × 2일 (제거 1 + 복원 1), 사용자 지정 2명	노무비
경비	경비	식대·교통비·부대 잡비	식	1	550,000	550,000	개조 1일 7명 + 제거·복원 2명 × 2일 (용접기·절단기 임대는 용접 공종에 계상)	경비
재료비 계						800,000		
노무비 계						3,750,000		
경비 계						550,000		
산재보험료						133,500	노무비 × 3.56%	
고용보험료						43,125	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						141,505	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**5,418,130**		
일반관리비						270,907	순공사원가 × 5%	
이윤						733,355	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-392	천원 미만 절사	
공종 합계						**6,422,000**	부가세 별도	

※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

베이스 자재: H-250×250×9×14 (공급처 견적, 부가세 미포함)

길이(m)	수량(EA)	총 길이(m)	단위중량(kg/m)	중량(kg)
10	4	40	72.4	2,896
5	16	80	72.4	5,792
0.6	30	18	72.4	1,303
	합계	138		9,991

구분	금액(원)	kg당(원)	비고
신품 구매	13,575,440	1,359	공급처 견적
중고 구매	9,577,783	959	공급처 견적
고철 매각 예상	4,000,000	400	사용자 제시 (약 400만원)
회수조건 적용	6,993,840	700	kg당 700원, 견적 반영
회수 손료 (차액)	1,416,057	142	중고 구매가 − 고철가치 대비 추가분

단위중량 72.4 kg/m는 KS H-250×250×9×14 공칭값임. 베이스는 임시 구조물로 방청·도장 미적용.

공정표 (가계획 2026.10.21 ~ 11.02, 작업일 11일)

공정	투입 인원	10/21 수	10/22 목	10/23 금	10/24 토	10/26 월	10/27 화	10/28 수	10/29 목	10/30 금	10/31 토	11/2 월
안전펜스 설치·작업구역 통제	조공 2명	■										
베이스 제작·설치	제관 2, 용접 1, 조공 1, 화재감시 1	■	■	■								
회전·베이스 안착 (100t + 60t)	도비 6명, 신호수 2, 안전담당				■							
접합면 사상	사상 2, 조공 2, 화재감시 1					■	■					
용접면 밀착 이동	도비 6명·3명, 안전담당							■	■			
접합부 용접	용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1									■	■	■
펜스 해체·정리	조공 2명											■

가계획: 2026-10-21(수) 착공 ~ 11-02(월) 완료, 일요일 휴무 기준 작업일 11일. 착공일은 발주처 협의로 확정함.

요율 및 단가 근거

파란 글씨는 입력값임. 변경 시 모든 공종 시트와 견적서가 다시 계산됨.

항목	적용 기준	요율	출처·비고
산재보험료	노무비 ×	3.56%	고용노동부 2026년 보험료율 고시 (대한전문건설협회 안내자료): 건설업 3.56% (출퇴근재해 0.06% 포함)
고용보험료	노무비 ×	1.15%	고용노동부 2026년 보험료율 고시 (대한전문건설협회 안내자료): 실업급여 사업주 0.9% + 고용안정·직업능력개발 0.25% (150인 미만)
산업안전보건관리비	(재료비 + 노무비) ×	3.11%	고용노동부 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (5억 미만 건축공사 3.11%). 총공사금액 2천만원 이상 의무 계상
일반관리비	순공사원가 ×	5.00%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 6% 이내에서 5% 적용
이윤 (도비)	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.0%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (용접)	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.0%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (베이스)	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.0%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (B_도비)	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.0%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (B_용접)	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.0%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (B_조방)	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.0%	국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
국민연금·건강·장기요양	미계상	-	1인 투입 3~5일로 건설일용 사업장가입 기준(월 8일 이상 또는 월 220만원 이상)에 미달하는 것으로 봄. 인원 운용이 바뀌면 국민연금 4.75%, 건강 3.545%, 장기요양(건강보험료의 12.95%) 추가

시중노임 대비 적용 단가

직종 (견적)	시중노임 직종	시중노임(원/일)	적용 단가(원/일)	배율
용접사	플랜트용접공	292,640	500,000	1.71
고급기술자·제관사	플랜트제관공	266,029	350,000	1.32
사상 기술자	특별인부	226,122	300,000	1.33
조공	보통인부	172,068	200,000	1.16
화재감시자	특별인부	226,122	250,000	1.11
신호수	특별인부	226,122	260,000	1.15
도비 전문기공	비계공	281,939	300,000	1.06

시중노임은 대한건설협회 2026년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2026.1.1 적용) 기준. 대한건설협회 2026년 하반기 적용 조사(2026.9.1 적용) 132개 직종 평균 282,737원, 직전 대비 +0.98%. 적용 단가는 숙련 기능공 현장 실거래 수준(사용자 지시)으로 시중노임보다 높게 적용함.

출처

시중노임 상반기	https://www.kmcca.or.kr/images/pegs/down_file/2026%EB%85%84%20%EC%83%81%EB%B0%98%EA%B8%B0%EC%A0%81%EC%9A%A9
시중노임 하반기	http://www.conslove.co.kr/news/articleView.html?idxno=89479
산재·고용보험 요율	https://www.kosca21.or.kr/km_board/upload/km_b_notice/1767346180_02.pdf
산업안전보건관리비	https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/05/07/2026050700116.html
원가계산 제비율	https://04noti.com/construction-cost-ratio-guide/
2026 4대보험(연금·건강)	https://calctools.co.kr/blog/daily-worker-insurance
화재감시자 기준	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2

조사일 2026-10-12. 요율은 해마다 바뀌므로 계약 시점 고시로 재확인 필요함.